

ANEXO VII

PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS N° 008/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. ° 030/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES – PROGRAMA NOSSA RUA (RUA CLECI THEREZINHA BONAMIGO E RUA HEITOR HELENO DA MATA), CONFORME DEFINIDO NOS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTE DOS ANEXOS DESTES EDITAL, QUE DEVERÃO SER REALIZADOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Apresentamos pelo presente TERMO DE PROPOSTA COMERCIAL, as condições para o cumprimento do objeto da Tomada de Preços N° 008/2022, objeto do certame licitatório referido acima, sendo o valor global em nossa proposta de **R\$ 462.126,77 (quatrocentos e sessenta e dois mil, cento e vinte e seis reais e setenta e sete centavos)**, fixos e irrevogáveis. Em anexo, apresentamos as planilhas orçamentárias e o cronograma físico- financeiro que detalham a composição do preço global acima proposto, bem como o preço dos lotes.

Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica e obras complementares – Programa Nossa Rua (Rua Cleci Therezinha Bonamigo e Rua Heitor Heleno da Mata) - COMPOSIÇÃO DE BDI (PERCENTUAL APLICADO) conforme solicitado no subitem 7.9 da cláusula sétima do edital 24,23%.

- O Prazo de validade da presente proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura dos envelopes 2 - Proposta. ✓
- Critério de Medição: Serviço executado a preço unitário, medição mensal.
- Pela presente proposta, colocamos nossa empresa a disposição do Órgão Licitante, para a assinatura do contrato, estando dispostos a cumprir o prazo para execução das obras na Tomada de Preços supra, que não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias, contados da data de nossa ciência da A.I.S. Autorização de Início dos Serviços, de acordo com o cronograma específico do anexo III do Edital. ✓
- Prazo de início dos serviços: Após a emissão da Ordem de Início expedida pelo Departamento de Planejamento Urbano e Fiscalização de Obras. ✓
- Pela presente proposta, aceitamos as condições de pagamento dispostas no item 11.4 do edital.

EPE Construções Eireli.

INSC. ESTADUAL 574.033.468.117

CNPJ(MF) 03.777.452/0001-72

Eu, Enzo Silva de Macedo, Proprietário, RG nº 52.111.505-X, CPF/MF n.º 494.660.128-78, DECLARO pela apresentação da presente proposta, sob as penalidades legais, em nome da empresa **EPE Construções Eireli**, CNPJ/MF n.º 03.777.452/0001-72, Inscrição Estadual nº 574.033.468.117, Inscrição Municipal nº 5501301 e endereço na Rodovia BR-116 – Km 448 – Jardim das Palmeiras – Registro – SP, que nos preços dispostos acima, encontram-se incluídos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos, bem como quaisquer outras despesas, inclusive as relativas ao pagamento do pessoal, bem como dos veículos, materiais, equipamentos, combustível, impostos, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas relacionadas com a execução das obras constantes de nossa proposta, objeto da presente licitação.

DECLARAÇÕES – ITEM 7.10.

- **7.10.1.** Que todo e qualquer contrato de subempreitada relacionada com o serviço deverá ser previamente submetida à Prefeitura que, por sua vez, estudará o interesse e conveniência dessa subempreitada e, se concordar, deverá dar anuência expressa; ✓
- **7.10.2.** Que no preço proposto, estão incluídos todos os encargos e tributos decorrentes do serviço. ✓

Registro, 17 de agosto de 2022.


EPE Construções Eireli.

EPE CONSTRUÇÕES EIRELI

Enzo Silva de Macedo

Proprietário

RG nº 52.111.505-X

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ASSUNTO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES - PROGRAMA NOSSA RUA
 LOCAL: RUA HEITOR HELENO DE MATA E CLECI THEREZINHA BONAMIGO - VILA VITAL - JACUPIRANGA / SP
 PROPRIETÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA BDI: 24,23%

| ITEM | FONTE | COD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | ORÇAMENTO | | |
|--|-------|-----------|--|-------|-----------|--------------------------|-------------------|
| | | | | | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO (sem BDI) | TOTAL |
| 1. SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | |
| 1.1.1 | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M2 | 6,00 | 860,20 | 5.161,20 |
| Sub Total | | | | | | | 5.161,20 |
| RUA HEITOR HELENO DA MATA | | | | | | | |
| DRENAGEM E CALÇADA - Rua Heitor Heleno da Mata | | | | | | | |
| | CDHU | 54.06.151 | Execução de perfil extrusado no local, sem concreto | M3 | 14,55 | 380,11 | 5.530,60 |
| 2.2 | CDHU | 11.01.630 | Concreto usinado, fck=25 MPa - para perfil extrudado | M³ | 14,55 | 485,84 | 7.068,97 |
| 2.3 | CDHU | 07.02.020 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | M³ | 17,50 | 10,74 | 187,95 |
| 2.4 | CDHU | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | M³ | 8,75 | 6,41 | 56,09 |
| 2.5 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M³ | 7,00 | 145,71 | 1.019,97 |
| 2.6 | CDHU | 46.12.160 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm | M | 17,50 | 366,64 | 6.416,20 |
| 2.7 | CDHU | 49.12.030 | Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto | UN. | 2,00 | 5.359,32 | 10.718,64 |
| 2.8 | CDHU | 49.12.010 | Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto | UN. | 1,00 | 3.293,48 | 3.293,48 |
| 2.9 | CDHU | 17.05.070 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 Mpa | M³ | 19,86 | 891,45 | 17.704,20 |
| 2.10 | CDHU | 30.04.030 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista | M² | 11,25 | 134,68 | 1.515,15 |
| Sub Total | | | | | | | 53.511,25 |
| 3 PAVIMENTAÇÃO - Rua Heitor Heleno da Mata | | | | | | | |
| 3.1 | CDHU | 54.01.030 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km | M2 | 839,26 | 27,28 | 22.895,01 |
| 3.2 | CDHU | 54.01.220 | Base de Bica Corrida | M³ | 125,89 | 165,12 | 20.786,96 |
| 3.3 | CDHU | 54.01.210 | Base de brita graduada | M³ | 125,89 | 207,08 | 26.069,30 |
| | CDHU | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | M2 | 839,26 | 16,30 | 13.679,94 |
| 3.5 | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | M2 | 839,26 | 7,93 | 6.655,33 |
| 3.6 | CDHU | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | M3 | 33,57 | 1.661,77 | 55.785,62 |
| Sub Total | | | | | | | 145.872,16 |
| 4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Rua Heitor Heleno Da Mata | | | | | | | |
| 4.1 | CDHU | 70.01.010 | Ondulação transversal - lombada tipo A | M2 | 25,90 | 312,35 | 8.089,87 |
| 4.2 | CDHU | 70.02.014 | Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas | M2 | 80,20 | 76,91 | 6.168,18 |
| 4.3 | CDHU | 70.03.001 | Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletia com película IA/IA - área até 2,0 m² | M2 | 2,76 | 959,68 | 2.648,72 |
| 4.4 | CDHU | 70.04.001 | Coluna simples (PP), diâmetro de 2.1/2" e comprimento de 3,6 m | UN. | 10,00 | 1.309,63 | 13.096,30 |
| Sub Total | | | | | | | 30.003,07 |
| SUB TOTAL DA RUA HEITOR HELENO DA MATA | | | | | | | 234.547,68 |
| RUA CLECI THEREZINHA BONAMIGO | | | | | | | |
| DRENAGEM E CALÇADA - Rua Cleci Terezinha Bonamigo | | | | | | | |
| 5.1 | CDHU | 54.06.150 | Execução de perfil extrusado no local | M3 | 7,06 | 380,11 | 2.683,58 |
| 5.2 | CDHU | 11.01.630 | Concreto usinado, fck=25 MPa - para perfil extrudado | M³ | 7,06 | 485,84 | 3.430,03 |

EPE Construções Eireli.

INSC. ESTADUAL 574.033.468.117

CNPJ(MF) 03.777.452/0001-72


| | | | | | | | |
|--|------|-----------|--|-----|--------|----------|-----------------------|
| 5.3 | CDHU | 07.02.020 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | M³ | 17,50 | 10,74 | 187,95 |
| 5.4 | CDHU | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | M³ | 8,75 | 6,41 | 56,09 |
| 5.5 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M³ | 7,00 | 145,71 | 1.019,97 |
| 5.6 | CDHU | 46.12.160 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm | M | 17,50 | 366,64 | 6.416,20 |
| 5.7 | CDHU | 49.12.030 | Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto | UN. | 2,00 | 5.359,32 | 10.718,64 |
| 5.8 | CDHU | 17.05.070 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 Mpa | M³ | 27,82 | 891,45 | 24.800,14 |
| 5.9 | CDHU | 30.04.030 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista | M² | 11,25 | 134,68 | 1.515,15 |
| Sub Total | | | | | | | 50.827,75 |
| 6 PAVIMENTAÇÃO - Rua Cleci Therezinha Bonamigo | | | | | | | |
| 6.1 | CDHU | 54.01.030 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km | M2 | 386,53 | 27,28 | 10.544,54 |
| | CDHU | 54.01.220 | Base de Bica Corrida | M³ | 57,98 | 165,12 | 9.573,66 |
| | CDHU | 54.01.210 | Base de brita graduada | M³ | 57,98 | 207,08 | 12.006,50 |
| 6.4 | CDHU | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | M² | 386,53 | 16,30 | 6.300,44 |
| 6.5 | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | M² | 386,53 | 7,93 | 3.065,18 |
| 6.6 | CDHU | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | M³ | 15,46 | 1.661,77 | 25.690,96 |
| Sub Total | | | | | | | 67.181,28 |
| 7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | | | |
| 7.1 | CDHU | 70.01.010 | Ondulação transversal - lombada tipo A | M² | 25,90 | 312,35 | 8.089,87 |
| 7.2 | CDHU | 70.02.014 | Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspesão, espessura de 1,5 mm, para faixas | M² | 59,45 | 76,91 | 4.572,30 |
| 7.3 | CDHU | 70.03.001 | Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m² | M² | 1,60 | 959,68 | 1.535,49 |
| 7.4 | CDHU | 70.04.001 | Coluna simples (PP), diâmetro de 2.1/2" e comprimento de 3,6 m | UN. | 4,00 | 1.309,63 | 5.238,52 |
| Sub Total | | | | | | | 19.436,18 |
| SUB TOTAL DA RUA CLECI THEREZINHA BONAMIGO | | | | | | | 137.445,21 |
| TOTAL RUA HEITOR HELENO DA MATA E CLECI THEREZINHA BONAMIGO | | | | | | | 371.992,89 |
| BDI= 24,23% | | | | | | | 90.133,88 |
| TOTAL | | | | | | | R\$ 462.126,77 |

Registro, 17 de agosto de 2022


EPE Construções Eireli.

EPE CONSTRUÇÕES EIRELI
Enzo Silva de Macedo
Sócio





TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES - PROGRAMA NOSSA RUA

LOCAL: RUA HELENO DA MATA E CLECI TEREZINHA BONAMIGO

| Item | Descrição | Subtotal | 1º MÊS | 2º MÊS |
|----------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | 30 dias | 30 dias |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 5.161,20 | 100,00% | |
| 2 | DRENAGEM E CALÇADA - RUA HEITOR HELENO DA MATA | R\$ 53.511,25 | 100,00% | |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO - RUA HEITOR HELENO DA MATA | R\$ 145.872,16 | 100,00% | |
| 4 | SINALIZAÇÃO - RUA HEITOR HELENO DA MATA | R\$ 30.003,07 | | 100,00% |
| 5 | DRENAGEM E CALÇADA - RUA CLECI TEREZINHA BONAMIGO | R\$ 50.827,75 | | 100,00% |
| 6 | PAVIMENTAÇÃO - RUA CLECI TEREZINHA BONAMIGO | R\$ 67.181,28 | | 100,00% |
| 7 | SINALIZAÇÃO - RUA CLECI TEREZINHA BONAMIGO | R\$ 19.436,18 | | 100,00% |
| TOTAL GERAL SEM BDI | | R\$ 371.992,89 | R\$ 204.544,61 | R\$ 167.448,28 |
| TOTAL GERAL COM BDI | | R\$ 462.126,77 | 254.105,77 | R\$ 208.021,00 |
| VALOR ACUMULADO NO PERÍODO | | R\$ 462.126,77 | 254.105,77 | R\$ 208.021,00 |
| PERCENTUAL ACUMULADO | | | 54,99% | 45,01% |

Registro, 17 de agosto de 2022


EPE Construções Eireli.
EPE CONSTRUÇÕES EIRELI
Enzo Silva de Macedo
Sócio

ANEXO XI

DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica e obras complementares - Programa Nossa Rua (Rua Cleci Therezinha Bonamigo e Rua Heitor Heleno da Mata), conforme definido nos elementos técnicos constante dos anexos deste Edital, que deverão ser realizados de acordo com as especificações e condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

| DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS | | |
|---|---|--------------|
| AC: | Despesas indiretas Taxa de administração central; | 2,43% |
| S: | Taxa de seguros; | 1,80% |
| R: | Taxa de riscos; | 1,50% |
| G: | Taxa de garantias; | 1,80% |
| DF: | Taxa de despesas financeiras; | 1,20% |
| | | 8,73% |
| Bonificação | | |
| L: | Taxa de lucro / remuneração; | 2,57% |
| | | 2,57% |
| Detalhe Impostos | | |
| | PIS | 0,65% |
| | COFINS | 3,00% |
| | ISSQN | 2,00% |
| | CPRB | 4,50% |
| I: | Taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISSQN, CPRB) | 10,15% |
| Fórmula para o cálculo do B.D.I. (benefícios e despesas indiretas) | | |
| BDI = | $\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)}$ | -1 24,23% |

Registro, 17 de agosto de 2.022


EPE Construções Eireli.

EPE CONSTRUÇÕES EIRELI

Enzo Silva de Macedo

Sócio

CNPJ(MF) 03.777.452/0001-72

INSC. ESTADUAL 574.033.468.117